

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE ASFALTO EXISTENTE;
 Proponente: MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ - RS;
 Local das Obras: RUA MACHADO DE ASSIS, TRECHO ENTRE A AV. IJUÍ E A RUA ALCÍRIO HERMES;
 Área a pavimentar: 1.225,16m².

REFERÊNCIA SINAPI.....11/2022
 BDI.....26,90%

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor
						Sem BDI	Com BDI	com BDI	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO									
RUA MACHADO DE ASSIS									
1.0			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	COMP.	1	Placa da Obra em chapa de aço galvanizada 2,40x1,20m	m²					
1.2	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem do pavimento com jato de alta pressão de ar e água	m²	1.225,16	1,74	2,21		2.707,60
			Total do item 1.0						2.707,60
2.0			CAMADA DE ROLAMENTO						
2.1	COMP.	2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m²	1.225,16	2,40	3,05		3.736,74
			Construção de Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3cm - exclusive transporte (base composição 95995)						
2.2	COMP.	3	Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana DMT até 30km - (no caso 23,20km)	m³	36,75	1.295,07	1.643,44		60.396,42
2.3	SINAPI	95875		m³xkm	867,30	2,33	2,96		2.567,21
			Total do item 2.0						66.700,37
3.0			ACESSIBILIDADE						
3.1	SINAPI	95241	Lastro concreto, espes. = 5 cm, preparo mecânico, incl. lançamento e adensamento, para rampa de acesso com área de 2,20m² - 4 unidades, concr. fck = 25MPa	m²	8,80	27,67	35,11		308,97
			Total do item 3.0						308,97
4.0			SINALIZAÇÃO						
4.1	SINAPI	102509	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - de pedestres e faixa de retenção e faixa divisória de fluxo	m²	48,39	21,22	26,93		1.303,14
			Total do item 4.0						1.303,14
			TOTAL DO ITEM						71.020,08

Luís Carlos Herrmann
 LUIS CARLOS HERRMANN
 PREFEITO MUNICIPAL

Hermes Rimentel da Silva
 HERMES RIMENTEL DA SILVA
 ENG. CIVIL - CRA/RS 049160

Miraguaí, 10 de janeiro de 2023.