

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q. SOBRE CHÃO BATIDO
Proponente: MUNICÍPIO DE MIRAGUÁI - RS;
Local das Obras: RUA SÃO PAULO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. IUÍ E UM PONTO SITUADO A 331,00 METROS A PARTIR DA MESMA AVENIDA
Área a pavimentar: 2.654,05m².

REFERÊNCIA SINAPI.....11/2022
BDI DESONERADO.....26,90%

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CHÃO BATIDO								
1.0	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS INICIAIS			Sem BDI	Com BDI	com BDI
1.1	COMP.	1	Placa da Obra em chapa de aço galvanizada 2,40x1,20m	m²	2,88	496,54	630,11	1.814,72
			Total do Grupo 1.0					1.814,72
2.0			PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. - CAMADA DE ROLAMENTO					
2.1	SINAPI	99064	Locação da obra	m²	331,00	0,54	0,69	228,39
2.2	COMP.	5	Imprimação	m²	2.654,05	6,59	8,36	22.187,86
2.3	COMP.	2	Pintura de Ligação RR-2-C	m²	2.654,05	2,40	3,05	8.094,85
			Construção de Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5cm - exclusive transporte (base composição 95995)					
2.4	COMP.	3	Transporte com caminhão basculante de 10 M3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM (Unidade: m3Xkm). AF_07/2020 (Massa asfáltica), no caso 24,40km	m³	132,70	1.295,04	1.643,41	218.080,51
2.5	SINAPI	95875	TOTAL DO ITEM 1.0	m³/km	3.237,88	2,33	2,96	9.584,12
								258.175,73
3.0			ACESSIBILIDADE					
3.1	SINAPI	95241	Lastró concreto, espes. = 5 cm, preparo mecânico, incl. lançamento e adensamento, para rampa de acesso com área de 2,20m² - 8 unidades, concr. fck = 25MPa	m²	17,60	27,67	35,11	617,94
			Total do Grupo 3.0					617,94
4.0			SINALIZAÇÃO					
4.1	SINAPI	102509	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - de pedestres e faixa de retenção e faixa divisória de fluxo	m²	70,93	21,22	26,93	1.910,14
			Total do Grupo 4.0					1.910,14
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					262.518,53


LUIIS CARLOS HERRMANN
PREFEITO MUNICIPAL

HERMES PIMENTEL DA SILVA
ENG. CIVIL - CRA/RS 049160

Miraguái, 10 de janeiro de 2023.