



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065.204-61/2019	Nº SICONV 005351/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MIRAGUAI	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO	MUNICÍPIO / UF MIRAGUAÍ/RS
		BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO										
1.			CICLOVIA E CAMINHÓDROMO DO BAIRRO IRAPUÁ ATÉ O FRIGORÍFICO MAIS FRANGO					-	361.397,14	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	361.397,14	
-	Composição	01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA (BASE 74209)	M2	-	348,85	BDI 1	438,12	-	RA
-	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	-	0,56	BDI 1	0,70	-	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM					-	235.504,39	
1.2.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.394,30	70,35	BDI 1	88,35	211.536,41	RA
1.2.2.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, COM BLOCO RETANGULAR, COLORIDO, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M²	208,20	91,66	BDI 1	115,12	23.967,98	RA
1.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO					-	112.407,18	
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.082,00	42,99	BDI 1	53,99	112.407,18	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	5.085,65	
1.4.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1,60	8,41	BDI 1	10,56	16,90	RA
1.4.2.	SINAPI-I	7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	5,00	64,86	BDI 1	81,46	407,30	RA
1.4.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	5,00	53,01	BDI 1	66,58	332,90	RA
1.4.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,97	31,33	BDI 1	39,35	38,17	RA
1.4.5.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.708,09	BDI 1	2.145,19	4.290,38	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	8.399,92	
1.5.1.	Composição	03	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA (L=23CM). INCLUI CHUMBAMENTO EM CONCRETO E TUBO AÇO GALVANIZADO DN 2".	UN	4,00	443,40	BDI 1	556,87	2.227,48	RA
1.5.2.	Composição	04	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA REGULAMENTAÇÃO DE VIA COMPARTILHADA POR CICLISTAS E PEDESTRES, DIÂMETRO 0,50M, INCLUI CHUMBAMENTO EM CONCRETO E TUBO AÇO GALVANIZADO DN 2".	UN	2,00	409,56	BDI 1	514,37	1.028,74	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065.204-6/1/2019	Nº SICONV 00535/1/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO	MUNICÍPIO / UF MIRAGUAÍ/RS	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO									
1.5.3.	Composição	05	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO PEDESTRES A DIREITA E CICLISTAS A ESQUERDA, DIÂMETRO 0,50M, INCLUI CHUMBAMENTO EM CONCRETO E TUBO AÇO GALVANIZADO DN 2".	UN	10,00	409,56	BDI 1	514,37	5.143,70
									RA
									361.397,14

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MIRAGUAÍ/RS
Local
quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: HERMES PIMENTEL DA SILVA
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA/RS 049160
ART/RT: 11236029