



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065.204-6/12019	Nº SICONV 0053512019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MIRAGUAI	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO	MUNICÍPIO / UF MIRAGUAÍ/RS
		BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CAMINHÓDROMO									
1.			CICLOVIA E CAMINHÓDROMO DO BAIRRO IRAPUA ATÉ O FRIGORÍFICO MAIS FRANGO					-	300.182,38
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.679,21
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA (BASE 74209)	M2	2,88	275,15	BDI 1	345,56	995,21
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	1.200,00	0,45	BDI 1	0,57	684,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM					-	191.036,40
1.2.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	2.760,00	49,71	BDI 1	62,43	172.306,80
1.2.2.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL, COM BLOCO RETANGULAR, COLORIDO, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	240,00	62,14	BDI 1	78,04	18.729,60
1.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO					-	95.784,00
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	2.400,00	31,78	BDI 1	39,91	95.784,00
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	3.128,70
1.4.1.	SINAPI	90105	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	1,60	5,89	BDI 1	7,40	11,84
1.4.2.	SINAPI-I	7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	5,00	41,64	BDI 1	52,30	261,50
1.4.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015	M	5,00	37,84	BDI 1	47,52	237,60
1.4.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	0,97	24,74	BDI 1	31,07	30,14
1.4.5.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M, AF_12/2020	UN	2,00	1.269,06	BDI 1	1.593,81	3.187,62
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	7.954,08
1.5.1.	Composição	03	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA (I-23CM), INCLUI CHUMBEAMENTO EM CONCRETO E TUBO AÇO GALVANIZADO DN 2".	UN	4,00	416,14	BDI 1	522,63	2.090,52
1.5.2.	Composição	04	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA REGULAMENTAÇÃO DE VIA COMPARTILHADA POR CICLISTAS E PEDESTRES, DIÂMETRO 0,50M, INCLUI CHUMBEAMENTO EM CONCRETO E TUBO AÇO GALVANIZADO DN 2".	UN	2,00	389,07	BDI 1	488,63	977,26

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065.204-6/1/2019	005351/2019	MUNICÍPIO DE MIRAGUAI	CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	02-21 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO	MIRAGUAÍ/RS
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO									
1.5.3.	Composição	05	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO PEDESTRES A DIREITA E CICLISTAS A ESQUERDA, DIÂMETRO 0,50M, INCLUI CHUFBAMENTO EM CONCRETO E TUBO AÇO GALVANIZADO DN 2".	UN	10,00	389,07	BDI 1	488,63	4.886,30
									300.182,28
									RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MIRAGUAÍ/RS

Local

sexta-feira, 16 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: HERMES PIMENTEL DA SILVA
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA/RS 049160
ART/RRT: 11236029

Valdeirino Pretto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
MIRAGUAÍ/RS