

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APelido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ESPERANÇA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Trechos Ruas Gramado Serra, Valdomiro Fortes dos	MUNICÍPIO / UF Miraguaí	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica Trechos Ruas Gramado Serra, Valdomiro Fortes dos Santos e Osvaldo Knecht									215.645,32	
1.			RUA GRAMADO DA SERRA						-	72.872,68
1.1.			Serviços Preliminares						-	2.180,98
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	299,00	861,12	OU
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	549,94	2,01	BDI 1	2,40	1.319,86	OU
1.2.			Meio-Fio + Canaleta						-	24.313,34
1.2.1.	Composição	01	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICA	M²	52,71	3,89	BDI 1	4,65	245,10	OU
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	22,87	88,61	BDI 1	105,98	2.423,76	OU
1.2.3.	Composição	10	CANALETA EM CONCRETO EM CONCRETO SIMPLES	M	175,70	50,25	BDI 1	60,10	10.559,57	OU
1.2.4.	Composição	11	MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES MOLDADO "IN LOCO"	M	175,70	52,75	BDI 1	63,09	11.084,91	OU
1.3.			Acessibilidade						-	761,80
1.3.1.	Composição	06	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	2,00	318,48	BDI 1	380,90	761,80	OU
1.4.			Pavimentação						-	44.216,24
1.4.1.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	549,94	2,46	BDI 1	2,94	1.616,82	OU
1.4.2.	Composição	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q., BINDER - E=2CM	M³	10,99	1.116,08	BDI 1	1.334,83	14.669,78	OU
1.4.3.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	549,94	2,46	BDI 1	2,94	1.616,82	OU
1.4.4.	Composição	03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q., CAMADA DE ROLAMENTO - E=3CM	M³	16,50	1.232,92	BDI 1	1.474,57	24.330,41	OU
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	654,26	2,53	BDI 1	3,03	1.982,41	OU
1.5.			Sinalização						-	1.400,32
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	32,78	5,70	BDI 1	6,82	223,56	OU
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,80	22,90	BDI 1	27,39	295,81	OU
1.5.3.	Composição	04	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	378,73	BDI 1	452,96	452,96	OU
1.5.4.	Composição	05	PLACA ESMALTADA "PARE", COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	357,85	BDI 1	427,99	427,99	OU
2.			RUA VALDOMIRO FORTES DOS SANTOS						-	72.832,61
2.1.			Serviços Preliminares						-	1.370,93
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	571,22	2,01	BDI 1	2,40	1.370,93	OU
2.2.			Meio-Fio + Canaleta						-	23.386,43
2.2.1.	Composição	01	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICA	M²	50,70	3,89	BDI 1	4,65	235,76	OU
2.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	22,00	88,61	BDI 1	105,98	2.331,56	OU
2.2.3.	Composição	10	CANALETA EM CONCRETO EM CONCRETO SIMPLES	M	169,00	50,25	BDI 1	60,10	10.156,90	OU
2.2.4.	Composição	11	MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES MOLDADO "IN LOCO"	M	169,00	52,75	BDI 1	63,09	10.662,21	OU
2.3.			Acessibilidade						-	761,80

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ESPERANÇA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Trechos Ruas Gramado Serra, Valdomiro Fortes dos	MUNICÍPIO / UF Miraguai	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica Trechos Ruas Gramado Serra, Valdomiro Fortes dos Santos e Osvaldo Knecht										
2.3.1.	Composição	06	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	2,00	318,48	BDI 1	380,90	761,80	OU
2.4.			Pavimentação					-	45.920,77	
2.4.1.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	571,22	2,46	BDI 1	2,94	1.679,39	OU
2.4.2.	Composição	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q., BINDER - E=2CM	M³	11,42	1.116,08	BDI 1	1.334,83	15.243,76	OU
2.4.3.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	571,22	2,46	BDI 1	2,94	1.679,39	OU
2.4.4.	Composição	03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q., CAMADA DE ROLAMENTO - E=3CM	M³	17,13	1.232,92	BDI 1	1.474,57	25.259,38	OU
2.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	679,49	2,53	BDI 1	3,03	2.058,85	OU
2.5.			Sinalização					-	1.392,68	
2.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	31,66	5,70	BDI 1	6,82	215,92	OU
2.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,80	22,90	BDI 1	27,39	295,81	OU
2.5.3.	Composição	04	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	378,73	BDI 1	452,96	452,96	OU
2.5.4.	Composição	05	PLACA ESMALTADA "PARE", COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	357,85	BDI 1	427,99	427,99	OU
3.			RUA OSVALDO KNECHT					-	69.940,03	
3.1.			Serviços Preliminares					-	1.359,55	
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	566,48	2,01	BDI 1	2,40	1.359,55	OU
3.2.			Drenagem					-	20.880,44	
3.2.1.	Composição	01	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICA	M²	50,28	3,89	BDI 1	4,65	233,80	OU
3.2.2.	Composição	10	CANALETA EM CONCRETO EM CONCRETO SIMPLES	M	167,60	50,25	BDI 1	60,10	10.072,76	OU
3.2.3.	Composição	11	MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES MOLDADO "IN LOCO"	M	167,60	52,75	BDI 1	63,09	10.573,88	OU
3.3.			Acessibilidade					-	761,80	
3.3.1.	Composição	06	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	2,00	318,48	BDI 1	380,90	761,80	OU
3.4.			Pavimentação					-	45.547,13	
3.4.1.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	566,48	2,46	BDI 1	2,94	1.665,45	OU
3.4.2.	Composição	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q., BINDER - E=2CM	M³	11,33	1.116,08	BDI 1	1.334,83	15.123,62	OU
3.4.3.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	566,48	2,46	BDI 1	2,94	1.665,45	OU
3.4.4.	Composição	03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q., CAMADA DE ROLAMENTO - E=3CM	M³	16,99	1.232,92	BDI 1	1.474,57	25.052,94	OU
3.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	673,16	2,53	BDI 1	3,03	2.039,67	OU
3.5.			Sinalização					-	1.391,11	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ESPERANÇA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Trechos Ruas Gramado Serra, Valdomiro Fortes dos	MUNICÍPIO / UF Miraguai	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica Trechos Ruas Gramado Serra, Valdomiro Fortes dos Santos e Osvaldo Knecht									215.645,32	
3.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	31,43	5,70	BDI 1	6,82	214,35	OU
3.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,80	22,90	BDI 1	27,39	295,81	OU
3.5.3.	Composição	04	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	378,73	BDI 1	452,96	452,96	OU
3.5.4.	Composição	05	PLACA ESMALTADA "PARE", COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	357,85	BDI 1	427,99	427,99	OU

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Miraguai
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Luan Paulo Caron Sprendor
CREA/CAU: RS 237.263
ART/RRT: 13093756

RECURSO ↓